

Łowicz, dnia 2011-11-02r.

Znak: DA.216-9/2011

## strona internetowa postępowania

### Wyjaśnienia treści specyfikacji

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami) Dyrektor Muzeum w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „*przetarg nieograniczony*” na „*Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego elementu tradycji, kultury i turystyki woj. łódzkiego poprzez podniesienie standardu infrastruktury i usług Muzeum w Łowiczu. Remont dachu, elewacji i ogrodenia budynku Muzeum w Łowiczu*” (DA.216-9/2011) zostało udzielone wyjaśnienie na zapytanie wykonawcy:

**Pytanie 2.** Proszę o wyjaśnienie dotyczące zapisu w dokumentacji projektowej „Opis techniczny” – elewacja str. 15: „przed rozpoczęciem prac przy renowacji elewacji należy bezwzględnie przeprowadzić wymianie stolarki okiennej i konserwację krat okiennych” Brak powyższego zakresu w przedmiarze. Czy Zamawiający przewiduje wykonawstwo tego elementu?

Ponadto Projekt Techniczny przewiduje wykonanie opaski żwirowej wzdłuż ogrodzenia, po jego zewnętrznej i wewnętrznej stronie na szerokość 50cm i gł. 30cm wykończonych betonowymi obrzeżami osadzonymi na lawie z chudego betonu. Brak ilości oraz zakresu prac w przedmiarze. Czy Zamawiający przewiduje wykonawstwo prac?

**Wyjaśnienie:** Wymiana stolarki okiennej nie wchodzi w zakres objęty przetargiem. Konserwacja krat i wykonanie opaski żwirowej (tylko od strony Muzeum) wchodzi w zakres zamówienia.

**Pytanie 3.** Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy niżej wymienione elementy robót ujęte w dokumentacji technicznej, a nie ujęte w przedmiarach robót stanowią przedmiot zamówienia, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót:

1. w jakim trybie Zamawiający rozliczy wykonanie i renowację detali architektonicznych które mogą się pojawić po usunięciu warstw kryjących na elewacji
2. renowacja elementów kamiennych
3. demontaż i montaż instalacji odgromowej
4. drzwiczki stalowe lub aluminiowe zamykające nisze , otwory i zagłębienia w elewacjach
5. okładziny z płyt klinkierowych schodów zewnętrznych stacji TRAF0
6. wymiana stolarki i konserwacji krat okiennych
7. wymiana punktów świetlnych na poziomie strychów
8. system odprowadzenia wód opadowych

**Wyjaśnienie:** dot. 1. Opierając się na wynikach badań stratygraficznych tynków Zamawiający nie przewiduje sytuacji, iż pod tynkiem ukryte są detale architektoniczne, polichromie, etc. W związku z tym, w zakresie robót nie uwzględnia się renowacji takich elementów.

dot. 2. Renowacja elementów kamiennych nie wchodzi w zakres robót objętych przetargiem.

dot. 3. Należy uwzględnić wyłącznie demontaż istniejącej instalacji odgromowej.

dot. 4. Należy uwzględnić montaż elementów zamykających nisze, otwory i zagłębienia w elewacjach.

dot. 5. Należy uwzględnić okładziny z płytek klinkierowych schodów zewnętrznych i cokołów stacji TRAF0.

dot. 6. Należy uwzględnić konserwację krat.

dot. 7. Należy uwzględnić wymianę punktów świetlnych na poziomie strychu.

dot. 8. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe.

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące

Ponadto Zamawiający informuje, że na stronie internetowej został zamieszczony dodatkowy przedmiar robót uwzględniający udzielone odpowiedzi.